Referencias Trabajos:

Baño1: A nuevo completo, Lavatorio, Inodoro, conexión a AF/AC independiente sobre cielorraso y colocar 2 LLP 20mm. Ejecutar nuevo desague cloacal de PPA, Inodoro a Cl y conexión a cañería existente. Griferias Allegro.

Baño2: Desmontar Lavatorio y desplazar, ampliar cañerias AF/AC, fusión 20 mm, nuevo desague cloacal del lavatorio a PPA existente.

Consultorio Forense. Recolocar Vanitory, conexión a AF/AC independiente sobre cielorraso y colocar 2 LLP 20mm, nuevo desague cloacal del lavatorio a PPA existente.

Baño3: Recolocar Vanitory incluidas las griferias y desague cloacal

Sala Autopsias: Desmontar mesadas, bajo mesadas, Piletones, anular cañerias de AF/AC, taponar con tapas ciegas las PPA, BA, Rejillas, etc.

Sala Autopsias: Desmontar mesadas, bajo mesadas, Piletones, anular cañerias de AF/AC, CS., taponar con tapas ciegas las PPA, BA, Rejillas, etc.

Sala Ingreso Camilla, anular CS., Cochera ambulancia girar CS. al patio para riego, etc.

CAÑO DESCARGA INSTALACION CLOACAL EXISTENTE

NOTA: Todos los Niveles y medidas se deberá verificar en Obra

Planta Baja general Sanitarias Desague cloacal

REFERENCIAS

Cañería desague cloacal Duratop 110 mmo similar calidad

P.P.A. PPA Pileta de patio abierta 15 x15, rejilla acero inoxidable

P.P.A.C PPA Pileta de patio abierta a clausurar con tapa ciega acero inoxidable, perfectamente sellada

REFERENCIAS

BAÑO1: Lavatorio, será de colgar, de losa blanca, Linea Florencia "OLIVOS"de Ferrum,equivalente o sup. calidad.

Baño1. INODORO con MOCHILA, será pedestal de losa blanca, Linea Florencia "COSQUIN" corto y Mochila de colgar de losa color blanco, ambos de FERRUM, similar o sup. calidad.

NOTA.
Consultorio Foranse: Se deberá desmontar el Vanitory y su grifería y se deberá recolocar en el BAÑO3

Consul. Pediátrico: Se deberá desmontar el Vanitory y su grifería y se deberá recolocar en el nuevo Consul. Forense

GRIFERIA :
1) En Lavatorio BAÑO1: Griferia modelo allegro cromada, monocomando de FERRUM , equivalentes o sup. calidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

OBRA: Remodelación Área Forense Edificio Judicial - V. Circunscripción Judicial - Chos Malal

PLANO DE : Planta Instalación Sanitarias AF/AC

PROYECTO :	DIBUJO :	ESCALA :	PLANO N°
Arq. Rodolfo Flores	Arq. Rodolfo Flores	1: 100	IS - 02
	MODIF.:	FECHA 08/2020	